


# Przekrój przez nawierzchnie z kostki betonowej



- 1


  - kostka betonowa gr. 8cm
  - podsyпка cementowo–piaskowa 1:3 gr. 3cm
  - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 15 cm
  - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 15cm

2

  - krawężnik betonowy 20x30cm
  - podsyпка c.–p. 1:3 gr. 3cm
  - ława betonowa C12/15

3

  - ściek bet. prefabrykowany
  - podsyпка c.–p. 1:3 gr. 3cm
  - ława betonowa C12/15

<b>ARCHIprojekt</b> Włodzimierz Benaś ul. M. Skłodowskiej-Curie 98, 59-300 Lubin tel/fax (076) 846-18-16, 846-16-17 NIP 682-102-85-87		 2.03 PL Nr ser.: 00005743287	
Investor:	GMINA CHOCHANÓW, UL. RATUSZOWA 10, 59-140 CHOCHANÓW		
Obiekt:	ROZBUDOWA OBIEKTU REMIZY OSP W SZKLARACH DOLNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI		
Adres:	SZKLARY DOLNE DZ. NR 108/2 OBRĘB 10 SZKLARY DOLNE		
Rysunek:	Przekrój przez nawierzchnię A-A		
Branża:	ARCHITEKTURA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:
Projektant:	mgr inż. arch. Włodzimierz Benaś	164/601/Lw	upr. bud. do projektów, bez ograniczeń i nadzoru w specj. architektonicznej
Asystent projektanta:	Marcin Pińoć		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Żyfińska	75/65/Lw	upr. bud. do projektów, bez ograniczeń i nadzoru w specj. architektonicznej
		Nr arch.:	10/10
		Stan: dat:	P.B
		Data:	VIII.2010
		Skala:	1:20
		Podpis:	
		Rys. nr.:	13