

PRZEDMIARY ROBÓT

Chocianów ul. Kolejowa 16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe na budynku nr 16 Chocianowie					
1		dachy			
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.5+13.5	m m		
				27.000	
				RAZEM	27.000
2	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.9+6	m m		
				13.900	
				RAZEM	13.900
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 25	m ² m ²		
				25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 4-01 d.1 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.95*0.62*3*1.4	m ³ m ³		
				2.474	
				RAZEM	2.474
6	KNR 4-01 d.1 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m ² 106	m ² m ²		
				106.000	
				RAZEM	106.000
7	KNR 4-01 d.1 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 100 m ² 106	m ² m ²		
				106.000	
				RAZEM	106.000
8	KNR 4-01 d.1 0414-03	Wymiana desekowania z desek o grubości 32 mm na styk 106*60%	m ² m ²		
				63.600	
				RAZEM	63.600
9	KNR 4-01 d.1 0508-02 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 100 m ² 60	m ² m ²		
				60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR 4-01 d.1 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 60	m ² m ²		
				60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 6*10 13*4.3 3.5*10	m m m		
				60.000 55.900 35.000	
				RAZEM	150.900
12	KNR 4-01 d.1 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 13*2 9	m m m		
				26.000 9.000	
				RAZEM	35.000
13	KNR 4-01 d.1 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 55.9*20% 35*20% 35*20%	m m m		
				11.180 7.000 7.000	
				RAZEM	25.180
14	KNR 4-01 d.1 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 27	m m		
				27.000	
				RAZEM	27.000
15	kalk. własna d.1	Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów oraz schody na klatce schodowej 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
16	NNRNKB d.1 202 01 59-01	(z.II) Kominy wolnostojące z cegieł wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 x1/2 cegły 2.474	m ³ m ³		
				2.474	
				RAZEM	2.474

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozszcz	Razem
17	KNR-W 2- d.1 02 0921-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	m ²	RAZEM	2.474
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNR AT-09 d.1 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
19	KNR AT-09 d.1 0101-02	Łaczenie - rozstaw łat 20 cm	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
20	KNR 0-15 d.1 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		1+1+1+1	m	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 0-15 d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 0-15II d.1 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
23	KNR 0-15II d.1 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
25	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		7.9+6	m	13.900	
				RAZEM	13.900
26	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
27	KNR-WV 2- d.1 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		106	m ²	106.000	
				RAZEM	106.000
28	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m ³		
		2.474	m ³	2.474	
		60*0.04	m ³	2.400	
				RAZEM	4.874
29	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		4.874	m ³	4.874	
				RAZEM	4.874
2		Elewacja malowanie			
30	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-WV 2- d.2 02 1027-04	Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
32	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
33	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		240.5	m ²	240.500	
				RAZEM	240.500
34	KNR 4-01 d.2 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		240.5*30%	m ²	72.150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.2 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 240.5-72.15	m ²	RAZEM	72.150
			m ²	168.350	
36	KNR 0-17 d.2 2608-04	Przygotowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie 240.5	m ²	RAZEM	168.350
			m ²	240.500	
37	KNR AT-31 d.2 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna 240.5	m ²	RAZEM	240.500
			m ²	240.500	
3		Klatka schodowa		RAZEM	240.500
38	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufitu 16.5	m ²		
			m ²	16.500	
39	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ściany 40	m ²	RAZEM	16.500
			m ²	40.000	
40	KNR 0-17 d.3 2608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie 40+16.5	m ²	RAZEM	40.000
			m ²	56.500	
41	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 40	m ²	RAZEM	56.500
			m ²	40.000	
42	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 40	m ²	RAZEM	40.000
			m ²	40.000	
43	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 16.5	m ²	RAZEM	40.000
			m ²	16.500	
44	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 16.5	m ²	RAZEM	16.500
			m ²	16.500	
45	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 16.5+40	m ²	RAZEM	16.500
			m ²	56.500	
46	KNR 4-01 d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 30	m ²	RAZEM	56.500
			m ²	30.000	
47	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 8	m ²	RAZEM	30.000
			m ²	8.000	
48	KNR 4-01 d.3 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni pełnych - analogia elementów drewniane schodów 20	m ²	RAZEM	8.000
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000

Chocianów ul. Kolejowa 20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe na budynku nr 20 Chocianowie					
1		dachy			
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7.9*3	m	23.700	
				RAZEM	23.700
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłernie, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		0.95*0.62*3*1.4	m ³	2.474	
				RAZEM	2.474
5	KNR 4-01 d.1 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m ²	m ²		
		225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
6	KNR 4-01 d.1 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 100 m ²	m ²		
		225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
7	KNR 4-01 d.1 0414-03	Wymiana deskowania z desek o grubości 32 mm na styk	m ²		
		225*60%	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
8	KNR 4-01 d.1 0508-02 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpówki podwójnie - powierzchnia do 100 m ²	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 4-01 d.1 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie lat do 24 cm	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
		4.9*4	m	19.600	
		2.6*5	m	13.000	
		9*13	m	117.000	
		5*19	m	95.000	
				RAZEM	244.600
11	KNR 4-01 d.1 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		12*3	m	36.000	
		18*3	m	54.000	
				RAZEM	90.000
12	KNR 4-01 d.1 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		2.6*5*30%	m	3.900	
		13*9*20%	m	23.400	
		5*19*15%	m	14.250	
				RAZEM	41.550
13	KNR 4-01 d.1 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		21*1.5*50%	m	15.750	
				RAZEM	15.750
14	KNR 4-01 d.1 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
		36*1*30%	m	10.800	
				RAZEM	10.800
15	d.1 wycena indywidualna	wymiana elementów stropu oraz schody na klatce schodowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.1 202 0159-01	(z.II) Kominy wolnostojące z cegiel wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 x1/2 cegły 2.474	m ³ m ³	 2.474	
				RAZEM	2.474
17	KNR-W 2- d.1 02 0921-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną 18	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNR AT-09 d.1 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
19	KNR AT-09 d.1 0101-02	Łaczenie - rozstaw łat 20 cm 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 0-15II d.1 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
22	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 23.7	m m	 23.700	
				RAZEM	23.700
23	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNR-VV 2- d.1 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 225	m ² m ²	 225.000	
				RAZEM	225.000
25	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 1 km 2.474 30*0.04	m ³ m ³ m ³	 2.474 1.200	
				RAZEM	3.674
26	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 3.674	m ³ m ³	 3.674	
				RAZEM	3.674
2		Elewacja malowanie			
27	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-VV 2- d.2 02 1027-04	Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
29	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
30	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 487	m ² m ²	 487.000	
				RAZEM	487.000
31	KNR 4-01 d.2 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 487*30%	m ² m ²	 146.100	
				RAZEM	146.100
32	KNR 4-01 d.2 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 487-146.1	m ² m ²	 340.900	
				RAZEM	340.900
33	KNR 0-17 d.2 2608-04	Przygotowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie 487	m ² m ²	 487.000	
				RAZEM	487.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	487.000
34	KNR AT-31 d.2 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna 487	m ²		
			m ²	487.000	
3		Klatka schodowa		RAZEM	487.000
35	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 38.5	m ²		
			m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
36	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany 110	m ²		
			m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
37	KNR 0-17 d.3 2608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie 110+38.5	m ²		
			m ²	148.500	
				RAZEM	148.500
38	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 110	m ²		
			m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
39	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 110	m ²		
			m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
40	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 38.5	m ²		
			m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
41	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 38.5	m ²		
			m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
42	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 38.5+110	m ²		
			m ²	148.500	
				RAZEM	148.500
43	KNR 4-01 d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 45	m ²		
			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
44	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 8	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
45	KNR 4-01 d.3 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni pełnych - analogia elementy drewniane schodów 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Chocianów ul. Zaulek Fabryczny 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	P oszcz	Razem
Roboty remontowe na budynku Zaulek Fabryczny nr 3					
1		dachy			
d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		61.5	m	61.500	
				RAZEM	61.500
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		5.75*4	m	23.000	
				RAZEM	23.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		(2.5*8)*0.3 (61.5+61.5+7.9+7.9)*0.3	m ² m ²	6.000 41.640	
				RAZEM	47.640
4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1		(0.75*0.5)*1.6*8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
5	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m ²	m ²		
d.1		495	m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
6	KNR 4-01 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 100 m ²	m ²		
d.1		495	m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
7	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania z desek o grubości 32 mm na styk	m ²		
d.1		495*30%	m ²	148.500	
				RAZEM	148.500
8	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
d.1		62*7.9*10%	m	48.980	
				RAZEM	48.980
9	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1		62*7.9*50%	m	244.900	
				RAZEM	244.900
10	NNRNKB 202 01 59-01	(z.II) Kominy wolnostojące z cegieł wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 x 1/2 cegły	m ³		
d.1		4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
11	KNR-VV 2- 02 0921-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	m ²		
d.1		2.5*1.6*8	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
12	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1		61.5	m	61.500	
				RAZEM	61.500
13	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
14	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1		47.64	m ²	47.640	
				RAZEM	47.640
15	KNR-VV 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1		495	m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
16	KNR 4-01 0108-1 1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m ³		
d.1		4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1		4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
				RAZEM	4.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Elewacja malowanie			
18	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 2- d.2 02 1027-04	Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
		2*4	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 2-02 d.2 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
		700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
21	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		683	m ²	683.000	
				RAZEM	683.000
22	KNR 4-01 d.2 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		683*30%	m ²	204.900	
				RAZEM	204.900
23	KNR 4-01 d.2 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
		683-204.9	m ²	478.100	
				RAZEM	478.100
24	KNR 0-17 d.2 2608-04	Przygotowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m ²		
		683	m ²	683.000	
				RAZEM	683.000
25	KNR AT-31 d.2 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m ²		
		683	m ²	683.000	
				RAZEM	683.000
3		Klatka schodowa			
26	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity	m ²		
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
27	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ściany	m ²		
		216	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
28	KNR 0-17 d.3 2608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m ²		
		216+68	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
29	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		216	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
30	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		216	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
31	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
32	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
33	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		216+68	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
34	KNR 4-01 d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
35	KNR 4-01 d.3 1209-1 0	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNR 4-01 d.3 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni pełnych - analogia elementy drewniane schodów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
	40		m ²	40.000	
				RAZEM	40.000

Chocianów ul. Głogowska 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	P o s z c z	Razem
Roboty remontowe na budynku nr 3 w Chocianowie					
1		dachy			
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.5+13.5	m m		
				27.000	
				RAZEM	27.000
2	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5.3*4	m m		
				21.200	
				RAZEM	21.200
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*13.5*2	m ² m ²		
				6.750	
				RAZEM	6.750
4	KNR 4-01 d.1 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.95*0.62*2*1.6	m ³ m ³		
				1.885	
				RAZEM	1.885
6	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 160	m ² m ²		
				160.000	
				RAZEM	160.000
7	KNR 4-01 d.1 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 160	m ² m ²		
				160.000	
				RAZEM	160.000
8	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 5.8*28	m m		
				162.400	
				RAZEM	162.400
9	KNR 4-01 d.1 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 13*2	m m		
				26.000	
				RAZEM	26.000
10	KNR 4-01 d.1 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 13*2	m m		
				26.000	
				RAZEM	26.000
11	KNR 4-01 d.1 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 4*2	m m		
				8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych 30	m m		
				30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNR 4-01 d.1 0414-03	Wymiana deskowania z desek o grubości 32 mm na styk 6	m ² m ²		
				6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-VV 2- d.1 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 6	m ² m ²		
				6.000	
				RAZEM	6.000
15	NNRN KB d.1 202 01 59- 01	(z.II) Kminy wolnostojące z cegieł wieloprzewodowe o przekroju przewo- du 1/2 x1/2 cegły 1.885	m ³ m ³		
				1.885	
				RAZEM	1.885
16	KNR-VV 2- d.1 02 0921-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną 0.95+0.62*1.4*4	m ² m ²		
				4.422	
				RAZEM	4.422
17	KNR A.T-09 d.1 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 160	m ² m ²		
				160.000	
				RAZEM	160.000
18	KNR A.T-09 d.1 0101-02	Łacenie - rozstaw łąt 20 cm 160	m ² m ²		
				160.000	
				RAZEM	160.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-15 d.1 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		1+1+1+1	m	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 0-15 d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 0-15II d.1 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
22	KNR 0-15II d.1 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		13.5	m	13.500	
				RAZEM	13.500
23	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
24	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		5.3*4	m	21.200	
				RAZEM	21.200
25	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		6.75	m ²	6.750	
		2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	9.150
26	d.1 wycena indywidualna	Wymiana elementów kratki schodowej schody oraz część stropu	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m ³		
		1.885	m ³	1.885	
		160*0.04	m ³	6.400	
				RAZEM	8.285
28	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 19	m ³	8.285	
		8.285			
				RAZEM	8.285
2		Elewacja malowanie			
29	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-VV 2- d.2 02 1027-04	Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
32	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
33	KNR 4-01 d.2 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		240.0*30%	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
34	KNR 4-01 d.2 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
		240-72	m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
35	KNR 0-17 d.2 2608-04	Przygotowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
36	KNR A.T-31 d.2 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m ²		
				RAZEM	240.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
3		Klatka schodowa			
37	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 25	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
38	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ściany 82	m ²		
			m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
39	KNR 0-17 d.3 2608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie 25+82	m ²		
			m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
40	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 82	m ²		
			m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
41	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 82	m ²		
			m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
42	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 25	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
43	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 25	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
44	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 82+25	m ²		
			m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
45	KNR 4-01 d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 40	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
46	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 8	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
47	KNR 4-01 d.3 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni pełnych - analogia elementy drewniane schodów 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000

Chocianów ul. II Armii Wojska Polskiego 46

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozycz	Razem
Roboty remontowe na budynku nr 46 w Chocianowie					
dachy					
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
2	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		0.95*0.62*3*1.4	m ³	2.474	
				RAZEM	2.474
5	KNR 4-01 d.1 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m ²	m ²		
		275	m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
6	KNR 4-01 d.1 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 100 m ²	m ²		
		275	m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
7	KNR 4-01 d.1 0414-03	Wymiana deskowania z desek o grubości 32 mm na styk	m ²		
		275*60%	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
8	KNR 4-01 d.1 0508-02 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 100 m ²	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
9	KNR 4-01 d.1 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt do 24 cm	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
10	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR 4-01 d.1 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		180*30%	m	54.000	
				RAZEM	54.000
12	NNRNKB d.1 202 01 59-01	(z.II) Kominy wolnostojące z cegiel wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 x1/2 cegły	m ³		
		2.474	m ³	2.474	
				RAZEM	2.474
13	KNR-VV 2- d.1 02 0921-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	m ²		
		16.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
14	KNR AT-09 d.1 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
15	KNR AT-09 d.1 0101-02	Łacenie - rozstaw łąt 20 cm	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
16	KNR 0-15 d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-15II d.1 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	P oszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
19	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
20	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR-W 2- d.1 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		275	m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
22	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m ³		
		2.474	m ³	2.474	
		80*0.04	m ³	3.200	
				RAZEM	5.674
23	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m ³		
		5.674	m ³	5.674	
				RAZEM	5.674
2		Elewacja malowanie		RAZEM	5.674
24	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
25	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		570	m ²	570.000	
				RAZEM	570.000
26	KNR 4-01 d.2 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 570*30%	m ²		
			m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
27	KNR 4-01 d.2 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
		571-171	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
28	KNR 0-17 d.2 2608-04	Przygotowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m ²		
		570	m ²	570.000	
				RAZEM	570.000
29	KNR AT-31 d.2 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłoneące	m ²		
		570	m ²	570.000	
				RAZEM	570.000
3		Klatka schodowa		RAZEM	570.000
30	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufitu	m ²		
		103	m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
31	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ściany	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
32	KNR 0-17 d.3 2608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m ²		
		103+150	m ²	253.000	
				RAZEM	253.000
33	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
34	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
35	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		103	m ²	103.000	
				RAZEM	103.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 103	m ²	RAZEM	103.000
			m ²	103.000	
37	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 150+103	m ²	RAZEM	103.000
			m ²	253.000	
38	KNR 4-01 d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 45	m ²	RAZEM	253.000
			m ²	45.000	
39	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 8	m ²	RAZEM	45.000
			m ²	8.000	
40	KNR 4-01 d.3 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni pełnych - analogia elementy drewniane schodów 30	m ²	RAZEM	8.000
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000