


Rozdzielnia TK


$P_z=35kW$

$k_j=0,50$

$P_{sz}=17,5kW$



Nr obwodu	WLZ1	S	L2	REZ	K0	K1	REZ	K2-1	K2-2	K2-3	K3	PW	S2	PK1
Pomieszczenie	ZASILANIE													
Nazwa obwodu	WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA Z ROZDZIELNI	SYGNALIZACJA NAPIĘCIA	OSWIETLENIE OGÓLNE KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO	GNIAZDA SIECIOWE 230V 16A ZAPLECZE KUCHENNE+ ZMYWALNIA	GNIAZDA SIECIOWE 230V 16A ZAPLECZE KUCHENNE+ ZMYWALNIA	GNIAZDA SIECIOWE 230V 16A ZAPLECZE KUCHENNE+ ZMYWALNIA	OBWÓD REZERWOWY	GNIAZDO SIECIOWE 230V 16A CHŁODZIARKA	GNIAZDO SIECIOWE 230V 16A CHŁODZIARKA	GNIAZDO SIECIOWE 230V 16A CHŁODZIARKA	GNIAZDO SIECIOWE 230V 16A SZAFKA MROZNICZA	PUNKT PRZELĄCZENIOWY 230V 16A WENTYLATORA WYGASACZOWEGO OKAPU	GNIAZDO SIŁOWE 400V 16A ZMYWARKO WPRARZACZ	GNIAZDO SIŁOWE 400V 16A KUCHENKA 1
Moc P1 [kW]	17,5		0,455	2,000	2,000	2,000		0,150	0,150	0,150	0,150	0,250	3,200	9,500
Typ przewodu	5x LgY		YDY	YDY	YDY	YDY		YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Przekrój [mm2]	1x6		4x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5	5x2,5
Symbol aparatu	R01		Z01	Z02	001/Z03	001/Z04	001/Z05	002/Z06	002/Z07	002/Z08	003	004	005/Z09	005/Z10



Nr obwodu	PK2	S4	PK3	S3	MSU
Pomieszczenie					
Nazwa obwodu	GNIAZDO SIŁOWE 400V 16A KUCHENKA 2	GNIAZDO SIŁOWE 400V 16A MAGAZYN	GNIAZDO SIŁOWE 400V 16A KUCHENKA 3	GNIAZDO SIŁOWE 400V 16A PATELNIA	MIEJSCOWE SZYNY WYRÓWNIANIA POIĘCZALCÓW
Moc P1 [kW]	9,500	2,000	9,500	6,000	
Typ przewodu	YDY	YDY	YDY	YDY	
Przekrój [mm2]	5x2,5	5x2,5	5x2,5	1x4/1x10	
Symbol aparatu	006/Z11	006/Z12	007/Z13	007/Z14	

UWAGI


1. Osprzęt modułowy dobrano z katalogu firmy LEGRAND

2. Do łączenia obwodów stosować rozwiązania systemowe lub przewód LgY 10mm².

3. Rozdzielnicę zbudować we wnęce ściennej na wysokości 1,2m od posadzki.

4. Obudowa naścienna np. RN 4x18 LEGRAND

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-S
NAPIĘCIE: 230/400V 50Hz



STUDIO PROJEKTOWE
ARCHITEKTURY
Katarzyna Wojciechowska

Investor

Urząd Miasta i Gminy

59-140 Chocianów, ul. Ratuszowa 10

adres

TRZEBNICE dz. nr 783

GINIA CHOCIANÓW

tytuł

SCHEMAT IDEOWY
TABLICZY ROZDZIELCZEJ TK (KUCHNIA)

projektant

Andrzej Tempes

tech.

podpis

nr uprawnień

UAN.V-342/3/125/92

specjalność projektanta

Instalacyjno – inżynierska

data

MARZEC 2012r.

skala

PB

studium/branża

E-5

numer rys.

15

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.; Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994r.