

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka
w Chocianowie - ul. Kasztanowa

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Na- zwa	Ilość
1	2	3	4	5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	D-01.01.01	Tyczenie punktów geometrii trasy drogi	km	0,15
---	------------	--	----	------

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników z płyt betonowych	m2	308,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki bet.	m2	30,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników betonowych	mb	320,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych	mb	156,00

ROBOTY ZIEMNE

6	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 50cm pod konstrukcję jezdni i zjazdów z odwozem do 5km	m2	1020,00
7	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 30cm pod konstrukcję chodnika z kostki betonowej z odwozem do 5km	m2	270,00

ODWODNIENIE

8	D-03.02.01	Wykonanie wpustów deszczowych: * wykonanie betonowych wpustów KD 500 * wykonanie przykanalików z rur PCV-U 200	szt. mb	11,00 31,00
---	------------	--	------------	----------------

OBRAMOWANIE JEZDNI I CHODNIKA

9	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem grub. 15cm	mb	349,00
10	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm i ławie betonowej z oporem grub. 5cm	mb	227,00

KONSTRUKCJA JEZDNI

11	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm R _m =2,5Mpa	m2	872,00
12	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 10cm	m2	872,00
13	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m2	872,00
14	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	872,00

KONSTRUKCJA CHODNIKA

15	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m2	270,00
16	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłuczni 0/31,5 grub. 10cm	m2	270,00
17	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	270,00

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

18	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm R _m =2,5Mpa	m2	146,00
19	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 10cm	m2	146,00
20	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m2	146,00
21	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	146,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

22	D-03.02.01a	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	13,00
23	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12,00
24	D-03.02.01a	Regulacja studzienek telekomunikacyjnych	szt.	1,00
25	D-06.03.01	Uzupełnienie terenów przyległych niesortem kamiennym na grub. do 20cm	m2	150,00