

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka  
w Chocianowie - ul. Brzozowa

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Na- zwa	Ilość
1	2	3	4	5

### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	D-01.01.01	Tyczenie punktów geometrii trasy drogi	km	0,17
---	------------	--	----	------

### ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2	D-01.02.01	Wycinka istniejących drzew o średnicy do 100cm wraz z karczowaniem pni	szt.	1,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej	m2	54,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki bet.	m2	122,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników betonowych	mb	304,00
6	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych	mb	73,00

### ROBOTY ZIEMNE

7	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 50cm pod konstrukcję jezdni i zjazdów z odwozem do 5km	m2	1140,00
8	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 30cm pod konstrukcję chodnika z kostki betonowej z odwozem do 5km	m2	500,00

### ODWODNIENIE

9	D-03.02.01	Wykonanie wpustów deszczowych: * wykonanie betonowych wpustów KD 500 * wykonanie przykanalików z rur PCV-U 200	szt. mb	12,00 30,00
---	------------	--	------------	----------------

### OBRAMOWANIE JEZDNI, ZJAZDÓW I CHODNIKA

10	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem grub. 15cm	mb	304,00
11	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm i ławie betonowej z oporem grub. 5cm	mb	386,00

### KONSTRUKCJA JEZDNI

12	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm R <sub>m</sub> =2,5Mpa	m2	965,00
13	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 10cm	m2	965,00
14	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m2	965,00
15	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	965,00

### KONSTRUKCJA CHODNIKA

16	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m2	500,00
17	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłuczni 0/31,5 grub. 10cm	m2	500,00
18	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	500,00

### KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

19	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm R <sub>m</sub> =2,5Mpa	m2	175,00
20	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 10cm	m2	175,00
21	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m2	175,00
22	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	175,00

**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

23	D-03.02.01a	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	10,00
24	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	9,00
25	D-03.02.01a	Regulacja studzienek telekomunikacyjnych	szt.	5,00
26	D-06.03.01	Uzupełnienie terenów przyległych niesortem kamiennym na grub. do 20cm	m2	304,00