


- 1)Poziom posadowienia -1,30 poni żej poziomu terenu
- 2)Ławy na podkładzie betonowym z betonu C8/10.Podkład szerszy o min.10cm z od szerokości ław
- 3)Z ław we wskazanych miejscach wystawić wytyki pod trzpienie.Wytyki 4#16.
- 4)Ściany fundamentowe murowac z bloczków betonowych
- 5)Ściany fundamnetowe zwieńczyć wieńcem
- 6) Przejęcia instalacyjn wg poszczególnych bran z
- 7) Z ław należy wystawić wytyki pod trzpienie żelbetowe
- 8)W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z projektantem odpwoiedniej branży

BETON: C20 / 25
: C8/10 (podkładowy)
STAL :# A-IIIN (B500SP)
ø A-0
OTULINA:50,mm

ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Łubin tel/fax (076) 845-16-16, 845-16-17 NIP 652-102-55-67				 Nr ser.0105574287	
Inwestor:	Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów	Nr arch.:	09/14		
Objekt:	Budowa przedszkola przy ul. Środkowej w Chocianowie z infrastrukturą towarzyszącą, zjazdem oraz parkingiem na działce nr 333/37, 333/35, 96, obręb 1 Chocianów.	Stadium:	P.W.		
Adres:	59-140 Chocianów, dz. nr 333/37, 333/35, 96, obręb 1 Chocianów	Data:	2.2016		
Rysunek:	Rzut fundamentów	Skala:	1:75		
Branża:	KONSTRUKCJA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	mgr inż. Piotr Drożdża	1/DOS/10	upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno-budowlanej		1k