

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi - ulica Wesoła , polegająca na wykonaniu miejsc postojowych na osiedlu Wesoła w Chocianowie
ETAP IB - odcinek nr 2 od km 0+150 do km 0+223

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Na- zwa	Ilość
1	2	3	4	5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	D-01.01.01	Tyczenie punktów geometrii trasy drogi	km	0,07
---	------------	--	----	------

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płytek betonowych	m2	200,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników betonowych	mb	82,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych	mb	156,00

ROBOTY ZIEMNE

5	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 50cm pod konstrukcję miejsc postojowych i zjazdów z odwozem do 5km	m2	119,00
6	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 30cm pod konstrukcję chodnika z kostki betonowej z odwozem do 5km	m2	280,00

OBRAMOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH, ZJAZDÓW I CHODNIKA

7	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem grub. 15cm	mb	139,00
8	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm i ławie betonowej z oporem grub. 5cm	mb	79,00

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

9	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm $R_m=2,5\text{Mpa}$	m2	119,00
10	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 10cm	m2	119,00
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m2	119,00
12	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	119,00

KONSTRUKCJA CHODNIKA

13	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m2	280,00
14	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia 0/31,5 grub. 15cm	m2	280,00
15	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	212,00
16	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	68,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

17	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,00
18	D-06.03.01	Uzupełnienie terenów przyległych niesortem kamiennym na grub. do 20cm	m2	23,00