

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Działka nr 352 ul. Sosnowa			
1	KNR 2-01 d.1 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem 10*1	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-01 d.1 0707-05	Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 10*0.9	m ³ m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 2-01 d.1 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 10*0.6	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 5- d.1 10 0708-03	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 350 kg w gruncie kat.I-III (kompletny słup stalowy ocynkowany 8 m z wysięgnikiem i konstrukcją pod panele, fundament F180, oprawa oświetleniowa LED 30W, panele fotowoltaiczne polikrystaliczne 2x190W, bateria żelowa 2x150 Ah/12V, kontroler, przewodowanie,) 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 5- d.1 10 0809-08	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 1.0 m w gruncie kat. III 10*6	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR-W 5- d.1 10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 10*2*6	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
7	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 10	pomiar pomiar	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 20	pomiar pomiar	20.000	
				RAZEM	20.000