RK 230/400V

1.2

1.4

1.2

1.4

Gniazda 230V

Q

63A/0,03 AC
Hager
CDC463J

4

230V/400V L1,L2,L3,N,PE

F B 16A Hager MBN116E

3

Wyłącznik różnicowo-prądowy	gniazda 230V obw. g1 YDYżo 3x2,5	gniazda 230V obw. g2 YDYżo 3x2,5	gniazda 230V obw. g3 YDYżo 3x2,5	gniazda 230V obw. g4 YDYżo 3x2,5	gniazda 230V obw. g5 YDYżo 3x2,5	gniazda 230V obw. g6 YDYżo 3x2,5	rezerwa	rezerwa

Gniazda 230V

Q

63A/0,03 AC
Hager
CDC463J

4

230V/400V L1,L2,L3,N,PE

F B 16A Hager MBN116E

3

Wyłącznik różnicowo-prądowy	gniazda 230V obw. g7 YDYżo 3x2,5	gniazda 230V obw. g8 YDYżo 3x2,5	gniazda 230V obw. g9 YDYżo 3x2,5	gniazda 230V obw. g10 YDYżo 3x2,5	gniazda 230V obw. g11 YDYżo 3x2,5	gniazda 230V obw. g12 YDYżo 3x2,5	rezerwa	rezerwa

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów			Nr arch.:	09/16
Obiekt:	" Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego oraz stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie"			Stadium:	P.W.
Adres:	ul. Wesoła 16, 59-140 Chocianów, dz. nr 183, obręb 3 Chocianów			Data:	VI.2016
Rysunek:	Schemat rozdzielnicy RK 0,4 kV			Skala:	-
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	mgr inż.Arkadiusz Kicaj	104/DOŚ/05	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln. elektrycznej		
Sprawdzający:	mgr Inż. Przemysław Małek	170/DOŚ/14	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln. elektrycznej		E5
			ilość arkuszy:	5	