

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO PRZY ULICY WESOŁEJ
W CHOCIANOWIE

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Na- zwa	Ilość
1	2	3	4	5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1	D-01.01.01	Roboty geodezyjne przed i powykonawcze	km	0,368
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych jezdni na grub. do 5cm	m2	1520,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy betonowej na grub. do 5cm	m2	1520,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych	mb	717,00

KONSTRUKCJA REMONTU NAWIERZCHNI

5	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem grub. 15cm	mb	717,00
6	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego AC16W w ilości średnio 100kg/m2	T	152,00
7	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm	m2	1520,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

8	D-03.02.01a	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	18,00
9	D-03.02.01a	Regulacja wustów ulicznych drogowych	szt.	3,00
10	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12,00
11	D-06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą terenów przyległych na grub. do 15cm	m2	370,00