

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi - ulica Wesola , polegająca na wykonaniu
miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie
ETAP IA - odcinek nr 1 i odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+150

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Na- zwa	Ilość
1	2	3	4	5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	D-01.01.01	Tyczenie punktów geometrii trasy drogi	km	0,23
---	------------	--	----	------

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2	D-01.02.01	Wycinka istniejących drzew o średnicy do 20cm wraz z karczowaniem pni	szt.	17,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płytek betonowych	m2	480,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników betonowych	mb	248,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych	mb	304,00
6	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	77,00

ROBOTY ZIEMNE

7	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 50cm pod konstrukcję miejsc postojowych i zjazdów z odwozem do 5km	m2	681,00
8	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 30cm pod konstrukcję chodnika z kostki betonowej z odwozem do 5km	m2	660,00

OBRAMOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH, ZJAZDÓW I CHODNIKA

9	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem grub. 15cm	mb	453,00
10	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm i ławie betonowej z oporem grub. 5cm	mb	191,00

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

11	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm $R_m=2,5\text{Mpa}$	m2	546,00
12	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 10cm	m2	546,00
13	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m2	546,00
14	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	546,00

KONSTRUKCJA CHODNIKA

15	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m2	660,00
16	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia 0/31,5 grub. 15cm	m2	660,00
17	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	423,00
18	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	237,00

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

19	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm $R_m=2,5\text{Mpa}$	m2	135,00
20	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 10cm	m2	135,00
21	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m2	135,00
22	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	135,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

23	D-03.02.01a	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	1,00
24	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,00
25	D-06.03.01	Uzupełnienie terenów przyległych niesortem kamiennym na grub. do 20cm	m2	112,00