

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **CHOCIANÓW**

Obiekt : **Place**

**Budowa placu zabaw w Chocianowie - dz. nr 155/7**

Kod CPV : 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Inwestor : **Gmina Chocianów**  
**59-140 CHOCIANÓW ul. Ratuszowa 10**

Jednostka autorska : ZUB "PROKOBUD"  
Opracował : Jerzy Zatylny

Data : 2017-05-12

Budowa placu zabaw w Chocianowie - dz. nr 155/7

Budowa : CHOCIANÓW  
Obiekt : Place

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
<hr/>		
<b>1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>
1.1		Rozbiórki i demontaże
<hr/>		
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane i montażowe</b>
2.2		Roboty ziemne i przygotowawcze
2.3		Roboty powierzchniowe
2.3.1		Nawierzchnie utwardzone
2.4		Montaż urządzeń
2.5		Ogrodzenie
<hr/>		

--- Koniec wydruku ---

## Budowa placu zabaw w Chocianowie - dz. nr 155/7

Budowa : CHOCIANÓW  
Obiekt : Place

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Rozbiórki i demontaże</b>		
<b>1.1</b>	<b>Rozbiórki i demontaże</b>		
1	<b>Pozycja</b> Demontaż urządzeń wraz z transportem urządzeń na odl. 5 km	1,000	kpl
<b>2</b>	<b>Roboty budowlane i montażowe</b>		
<b>2.2</b>	<b>Roboty ziemne i przygotowawcze</b>		
2	<b>ZAŁ.1 101-0112-02-00</b> Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placów postojowych	0,039	ha
3	<b>ZAŁ.1 101-0113-01-00</b> Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm	77,880	m3
4	<b>KNR 231-0101-01-00</b> [ GDDP wsp. ORGBUD Wyd.I W-wa 1991 z uwzgl.BI do 9/96 ] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	389,400	m2
<b>2.3</b>	<b>Roboty powierzchniowe</b>		
5	<b>ZAŁ.1 - KNNR 001-0201-04-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/	53,920	m3
6	<b>ZAŁ.1 106-0103-03-00</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym	345,900	m2
7	<b>ZAŁ.1 106-0104-03-00</b> Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym	345,900	m2
8	<b>ZAŁ.1 106-0204-03-00</b> Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, przy grubości warstwy dolnej po uwałowaniu 10 cm (31,50-63 mm)	345,900	m2
9	<b>ZAŁ.1 106-0204-05-00</b> Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm ( 5 cm- 0-31,5 mm + 4-5 cm miał 0-4 mm )	345,900	m2
10	<b>ZAŁ.1 106-0404-05-00</b> Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm wraz z elastycznymi nakładkami	17,000	m
11	<b>KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	1,020	m3
12	<b>Pozycja</b> Ułożenie nawierzchni poliuretanowej kolor niebieski	130,400	m2
13	<b>Pozycja</b> Ułożenie nawierzchni poliuretanowej kolor czerwony	215,500	m2
<b>2.3.1</b>	<b>Nawierzchnie utwardzone</b>		
14	<b>ZAŁ.1 106-0103-03-00</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym	43,500	m2
15	<b>ZAŁ.1 106-0104-03-00</b> Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym	43,500	m2

## Budowa placu zabaw w Chocianowie - dz. nr 155/7

2. Roboty budowlane i montażowe  
2.3. Roboty powierzchniowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	<b>ZAL.1 106-0204-05-00</b> Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm	43,500	m2
17	<b>KNR 231-0105-03-00</b> [ GDDP wsp.ORGBUD Wyd.I W-wa 1991 z uwzgl.BI do 9/96 ] Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	43,500	m2
18	<b>KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej	43,500	m2
19	<b>KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	1,962	m3
20	<b>KNR 231-0407-05-00</b> [ GDDP wsp.ORGBUD Wyd.I W-wa 1991 z uwzgl.BI do 9/96 ] Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoim zapr.cem.	32,700	m
<b>2.4</b>	<b>Montaż urządzeń</b>		
21	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż KOSZ NA ŚMIECI 0904	1,000	kpl
22	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń " ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY WD1420 "	1,000	kpl
23	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń " KARUZELA Z KIEROWNICĄ 0706"	1,000	kpl
24	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń " BUJAK SURFER 0612-1"	1,000	kpl
25	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń " HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 0506"	1,000	kpl
26	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia " HUŚTAWKA DWUOSOBOWA MIX 0503"	1,000	kpl
27	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń "HUŚTAWKA WAGOWA 0500"	1,000	kpl
28	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń " ZESTAW ZABAWOWY 0205 "	1,000	kpl
29	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż "ŁAWKA Z OPARCIEM 0902-1"	2,000	kpl
30	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż TABLICA Z REGULAMINEM 0906	1,000	kpl
31	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń: biegacz	1,000	kpl
32	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń " orbitek"	1,000	kpl
33	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń: wioślarz	1,000	kpl
34	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń " prasa nożna"	1,000	kpl
35	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń: wyciąg gómy	1,000	kpl

**Budowa placu zabaw w Chocianowie - dz. nr 155/7**

2. Roboty budowlane i montażowe  
2.4. Montaż urządzeń

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
36	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń " wyciskanie siedząc"	<b>1,000</b>	<b>kpl</b>
37	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń " pylon"	<b>3,000</b>	<b>kpl</b>
38	<b>kal. własna</b> Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	<b>1,000</b>	<b>kpl</b>
<b>2.5</b>	<b>Ogrodzenie</b>		
39	<b>KNR 202-1802-01-00</b> [ IOZIEPB ORGBUD Wyd. I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ] Ogrodzenia systemowe 0,90 0920 rozdzielające plac zabaw	<b>14,000</b>	<b>m</b>
40	<b>KNR 231-0407-02-00</b> [ GDDP wsp.ORGBUD Wyd.I W-wa 1991 z uwzgl.BI do 9/96 ] Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	<b>78,000</b>	<b>m</b>
41	<b>KNR 202-1802-01-00</b> [ IOZIEPB ORGBUD Wyd. I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ] Ogrodzenia systemowe panelowe wys. 1,50 wraz z słupkami np. TRITON - HERAS	<b>78,000</b>	<b>m</b>
42	<b>KNR 202-1808-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Montaż furki systemowej	<b>1,000</b>	<b>kpl</b>

--- Koniec wydruku ---