
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Zacisze w Chocianowie
ADRES INWESTYCJI : Chocianów obreń 1 dz.nr 218/14; 218/16; 253/3
INWESTOR : Gmina Chocianów
ADRES INWESTORA : 59-140 Chocianów ul. Ratuszowa 10
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁA KALKULACJE : mgr inż. Agata Domalewska
DATA OPRACOWANIA : 2016-12-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-12-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie - ul. Zacisze			
1 d.1	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przrzutem 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 2-01 0707-05	Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 2*0.9	m ³ m ³	 1.800	
				RAZEM	1.800
3 d.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 2*0.6	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
4 d.1	KNR-W 5-10 0708-03	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 350 kg w gruncie kat.I-III - (kompletny słup stalowy ocynkowany 8m z wysięgnikiem i konstrukcją pod panele, fundament F180, oprawa oświetleniowa LED 38W, panele fotowoltaiczne polikrystaliczne 2x260W, bateria żelowa 2x150Ah/12V, kontroler, przewodowanie) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR-W 5-10 0809-08	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 1.0 m w gruncie kat. III 2*6	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
6 d.1	KNR-W 5-10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 2*2*6	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
7 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	pomiar. pomiar.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2*2	pomiar. pomiar.	 4.000	
				RAZEM	4.000