

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Trzebnickiej w Chocianowie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 153,155/19 obręb nr 0003 ,j. ew. 021601_4
INWESTOR : GMINA CHOCIANÓW
ADRES INWESTORA : 59-140 CHOCIANÓW, UL. RATUSZOWA 10
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK MORAJKA
DATA OPRACOWANIA : 07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	NAWIERZCHNIE	1	6
2	WYPOSAŻENIE SIŁOWNI	7	19
3	OGRODZENIE	20	20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233220-7	NAWIERZCHNIE			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek 45+304+60+34	m ²	443.000	
				RAZEM	443.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.1	0101-01	głębok. 20 cm 304+60	m ²	364.000	
				RAZEM	364.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1	0212-07	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywóz ziemi 0.25*poz.2	m ³	91.000	
				RAZEM	91.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 10 cm	m ²		
d.1	0114-05 + KNR 2-31 0114-06	poz.2	m ²	364.000	
				RAZEM	364.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	304+60	m ²	364.000	
				RAZEM	364.000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 171	m	171.000	
				RAZEM	171.000
2		WYPOSAŻENIE SIŁOWNI			
7		Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia siłowni	kpl.		
d.2	kalk. własna	urządzenie ORBITREK 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia siłowni	kpl.		
d.2	kalk. własna	urządzenie ROWEREK 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia siłowni	kpl.		
d.2	kalk. własna	urządzenie JEŹDZIEC 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia siłowni	kpl.		
d.2	kalk. własna	urządzenie STEPPER 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia siłowni	kpl.		
d.2	kalk. własna	koła TAI-CHI Spinner 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia siłowni	kpl.		
d.2	kalk. własna	Urządzenie TWISTER 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia siłowni	kpl.		
d.2	kalk. własna	Urządzenie WAHADŁC 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia siłowni	kpl.		
d.2	kalk. własna	Urządzenie do wyciskania siedząc 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia siłowni	kpl.		
d.2	kalk. własna	Urządzenie PRASA NOŻNA 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia siłowni	kpl.		
d.2	kalk. własna	Urządzenie WIOŚLARZ 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia siłowni	kpl.		
d.2	kalk. własna	Urządzenie BIEGACZ 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia siłowni	kpl.		
d.2	kalk. własna	ławka stalowa z oparciem 3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia siłowni <i>kosz na śmieci stalowy</i>	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		OGRODZENIE			
20	KNR 2-02	Ogrodzenie stalowe h=125 cm z furtkami 2 szt.	m		
d.3	1209-01	97	m	97.000	
				RAZEM	97.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (DS)	r-g	644.629	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	4.532	0.00	0.00
2.	furtka metalowa 0,90x1,00	szt	2.000	0.00	0.00
3.	koła TAI-CHI Spinner	kpl.	1.000	0.00	0.00
4.	Kostka brukowa z betonu BEHATON 8 cm, szara	m ²	373.100	0.00	0.00
5.	kosz na śmieci stalowy	kpl.	3.000	0.00	0.00
6.	ławka stalowa z oparciem	kpl.	3.000	0.00	0.00
7.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	174.420	0.00	0.00
8.	ogrodzenie panelowe h=125 cm	m	97.000	0.00	0.00
9.	Piasek naturalny kopany'	m ³	30.716	0.00	0.00
10.	łuczeń kamienny niesortowany 0/31,5 mm	t	77.241	0.00	0.00
11.	Urządzenie BIEGACZ	kpl.	1.000	0.00	0.00
12.	Urządzenie do wyciskania siedząc	kpl.	1.000	0.00	0.00
13.	Urządzenie PRASA NOŻNA	kpl.	1.000	0.00	0.00
14.	urządzenie ROWEREK	kpl.	2.000	0.00	0.00
15.	Urządzenie TWISTER	kpl.	1.000	0.00	0.00
16.	Urządzenie WAHADŁO	kpl.	1.000	0.00	0.00
17.	Urządzenie WIOŚLARZ	kpl.	1.000	0.00	0.00
18.	urządzenie JEŹDZIEC	kpl.	1.000	0.00	0.00
19.	urządzenie ORBITREK	kpl.	1.000	0.00	0.00
20.	urządzenie STEPPER	kpl.	1.000	0.00	0.00
21.	Woda z rurociągów	m ³	13.707	0.00	0.00
22.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	3.813	0.00	0.00
2.	piła do cięcia kostki	m-g	9.100	0.00	0.00
3.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.619	0.00	0.00
4.	Samochód samowylad.do 5t (1)	m-g	14.842	0.00	0.00
5.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0.970	0.00	0.00
6.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	4.866	0.00	0.00
7.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	14.851	0.00	0.00
8.	Wibrator powierz.elek.do 225kg	m-g	47.320	0.00	0.00
9.	Wyciąg szypowy z napędem elektrycznym 1,5 t	m-g	2.910	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł