

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
„BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W CHOCIANOWIE”**

Pyt. 9

W części I przetargu w projekcie (część opisowa) Zamawiający wskazał zestaw zabawowy Eris 6, który różni się od tego na rozplanowaniu. Proszę o wyjaśnienie, który zestaw zabawowy jest prawidłowy i wchodzi w zakres realizacji inwestycji?

Odp.

Informuję, że należy przyjąć urządzenie Eris 6, który wchodzi w zakres inwestycji.

Pyt. 10

Zamawiający określił w SIWZ oraz w projekcie (część opisowa) do części 1 roboty rozbiórkowe lecz nie ma ich zawartych w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru i podanie ilości dotyczącej rozbiórki.

Odp.

Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Powinny być one ujęte w cenie proponowanej przez Wykonawcę. W związku z powyższym pytaniem, w części I Przedmiar robót zastępuje się nowym załącznikiem, dołączonym do niniejszego pisma. Przy wycenie należy ująć pozycje z przedmiaru załączonego poniżej, które określone były w części opisowej projektu oraz SIWZ.

z up. BURMISTRZA

Adam Kończak
Główny Specjalista

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw przy ul. Odrodzenia w Chocianowie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 164/21, obręb nr 0001, j. ew. 021601_4
INWESTOR : GMINA CHOCIANÓW
ADRES INWESTORA : 59-140 CHOCIANÓW, UL. RATUSZOWA 10
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK MORAJKA
DATA OPRACOWANIA : 07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2019

Data zatwierdzenia

Z up. BURMISTRZA
Ewa Kałuzińska
NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU I UTRZYMANIA

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIORKOWE	1	4
2	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	5	12
3	CHODNIKI	13	17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04 d.1 0303-05 analogia	Rozbiórka elementów betonowych - piaskownice, elementy placu zabaw 0.25*0.50*(4.0*6+2.5+2.5)+1.0	m ³		
			m ³	4.625	
				RAZEM	4.625
2	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.1	m ³		
			m ³	4.625	
				RAZEM	4.625
3	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 poz.2	m ³		
			m ³	4.625	
				RAZEM	4.625
4	kalk. własna d.1	Opłata za składowanie odpadów poz.1	m ³		
			m ³	4.625	
				RAZEM	4.625
2		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
5	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia placu zabaw zestaw <i>ERIS 6</i> 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia placu zabaw <i>piaskownica FLOX 2</i> 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia placu zabaw <i>huśtawka Bocianie Gniazdo stalowa</i> 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia placu zabaw <i>huśtawka wagowa Tygrysek</i> 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia placu zabaw <i>karuzela Mlynek</i> 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia placu zabaw <i>tablica mała stalowa regulamin do tablicy małej</i> 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia placu zabaw <i>ławka stalowa z oparciem</i> 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia placu zabaw <i>kosz na śmieci stalowy</i> 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	45233220-7	CHODNIKI			
13	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 7	m ²		
			m ²	7.000	
				RAZEM	7.000

^PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-01 d.3 0212-07	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz ziemi 0.20*poz.13	m ³ m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
15	KNR 2-31 d.3 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.13	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 3 cm piaskowo - cementowej poz.13	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (DS)	r-g	61.100	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.069	0.00	0.00
2.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.100	0.00	0.00
3.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0.042	0.00	0.00
4.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.451	0.00	0.00
5.	huštawka Bocianie Gniazdo stalowa	kpl.	1.000	0.00	0.00
6.	huštawka wagowa Tygrysek	kpl.	1.000	0.00	0.00
7.	karuzela Młynek	kpl.	1.000	0.00	0.00
8.	Kostka brukowa z betonu BEHATON 8 cm, szara	m ²	7.175	0.00	0.00
9.	kosz na śmieci stalowy	kpl.	3.000	0.00	0.00
10.	ławka stalowa z oparciem	kpl.	4.000	0.00	0.00
11.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	11.220	0.00	0.00
12.	Piasek naturalny kopany	m ³	0.274	0.00	0.00
13.	piaskownica FLOX 2	kpl.	1.000	0.00	0.00
14.	regulamin do tablicy małej	kpl.	1.000	0.00	0.00
15.	składowanie gruzu	t	9.250	0.00	0.00
16.	tablica mała stalowa	kpl.	1.000	0.00	0.00
17.	tluczeń kamienny niesortowany 0/31,5 mm	t	1.485	0.00	0.00
18.	Woda z rurociągów	m ³	0.274	0.00	0.00
19.	zestaw ERIS 6	kpl.	1.000	0.00	0.00
20.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	0.059	0.00	0.00
2.	piła do cięcia kostki	m-g	0.175	0.00	0.00
3.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.012	0.00	0.00
4.	Samochód samowylad.do 5t (1)	m-g	1.731	0.00	0.00
5.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0.063	0.00	0.00
6.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.286	0.00	0.00
7.	Wibrator powierz.elek.do 225kg	m-g	0.910	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

