

Chocianów, dnia 13.06.2019r.

L.dz. 1704/2019

ul. Głogowska 14  
59-140 Chocianów

Tel. 76 818 55 76  
Fax 76 818 34 50

sekretariat@pwk-chocianow.pl  
www.pwk-chocianow.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia  
Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000009336

Kapitał zakładowy: 1 881 500 zł

NIP 692-22-82-211  
REGON 390928599

Bank Spółdzielczy we Wschowie:  
07 8669 0001 0162 2203 2000 0002

Bank Spółdzielczy w Przemkowie:  
77 8653 0004 0000 0087 1554 0001



Urząd Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
ul. Ratuszowa 10  
59-140 Chocianów

**Dotyczy : warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej projektowanego budynku usługowego położonego na działce nr 816 w miejscowości Trzebnice gm. Chocianów.**

W rozpatrzeniu wniosku zarejestrowanego pod nr L.dz. 1282/2019, który wpłynął w dniu 31.05.2019r. w sprawie wydania warunków technicznych przyłączenia projektowanego budynku usługowego (Gminny Ośrodek Zdrowia) do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej położonego na dz. nr 816 w miejscowości Trzebnice, gmina Chocianów, „PWK” Spółka z o.o. w Chocianowie uprzejmie informuje w zakresie :

**sieci wodociągowej** - zapewnia dostawę wody do projektowanego budynku usługowego na działce nr 816 w m. Trzebnice, gmina Chocianów z istniejącej sieci wodociągowej W80PCV zlokalizowanej w działce nr 816. W przypadku potrzeby zabudowy hydrantu zewnętrznego (najbliższy hydrant zlokalizowany jest na działce 815) należy dokonać tego również na istniejącej sieci W80PCV.

**sieci kanalizacji sanitarnej** – zapewnia odbiór ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej KS200 poprzez wpięcie do studni o rzędnych 155,52/154,11 zlokalizowanej w dz. nr 815. Jednocześnie informujemy, iż ww. sieć kanalizacji sanitarnej jest własnością Gminy Chocianów.

**sieci kanalizacji deszczowej** – zapewnia odbiór wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej KS600 poprzez wpięcie do studni o rzędnych 156,89/155,06 zlokalizowanej w dz. nr 816 lub studni o rzędnych 156,29/154,09 zlokalizowanej w dz. nr 817. Jednocześnie informujemy, iż ww. sieć kanalizacji deszczowej nie znajduje się w eksploatacji Spółki, a jej właścicielem jest Gmina Chocianów. Należy uzyskać zgodę od właściciela sieci.

**Warunki techniczne:**

1. Opracować projekt budowlany przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej.
2. Projekt budowlany budowy przyłączy wod. – kan. wykonać musi osoba uprawniona.
3. Przy projektowaniu uwzględnić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 816 w m. Trzebnice gmina Chocianów.
4. Przyłącze wodociągowe należy zaprojektować w rurze PEHD SDR11 DN40.
5. Zaprojektować studzienkę wodomierzową za miejscem wpięcia przyłącza wody (w obrębie działki Inwestora).
6. Zaprojektować układ pomiarowy – wodomierz jednostrumieniowy lub objętościowy klasy C R160 DN20 lub DN25 odporny na działanie pola magnetycznego.
7. Należy zastosować nawiertkę i armatury odcinające z żeliwa sferoidalnego.
8. Przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej zaprojektować z rury PCV Ø160 do istniejących sieci.
9. Uzgodnić projekt budowlany przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w „PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie.

ul. Głogowska 14  
59-140 Chocianów

Tel. 76 818 55 76  
Fax 76 818 34 50

sekretariat@pwk-chocianow.pl  
www.pwk-chocianow.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia  
Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000009336

Kapitał zakładowy: 1 881 500 zł

NIP 692-22-82-211  
REGON 390928599

Bank Spółdzielczy we Wschowie:  
07 8669 0001 0162 2203 2000 0002

Bank Spółdzielczy w Przemkowie:  
77 8653 0004 0000 0087 1554 0001



10. **Należy powiadomić „PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie o terminie rozpoczęcia prac – w tym celu należy złożyć stosowny wniosek.**
11. **Odbiór wykonanego przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej przed zasypaniem, jako roboty zanikowe wykona „PWK” Sp. z o. o. w – należy złożyć stosowny wniosek przed zasypaniem przyłączy.**
12. **Wszystkie prace zanikowe zakończone muszą być protokolarnie (warunek odbioru).**
13. Wykonanie i przekazanie do „PWK” Sp. z o. o. w Chocianowie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowanych przyłączy.
14. Należy oznakować zasuwę odcinającą i miejsca wpięcia.

**Dokumenty niezbędne do odbioru końcowego :**

- a. Warunki techniczne wydane przez „PWK” Sp. z o. o. w Chocianowie.
- b. Kompletny projekt techniczny budowy przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej uzgodniony w „PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie.
- c. Protokół prac zanikowych oraz protokół z wpięcia do sieci wod-kan.
- d. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z potwierdzonymi przez geodetę długościami odcinków przyłączy wod-kan.

Z poważaniem

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
ds. Technicznych

*Patryk Najdek*

**PREZES ZARZĄDU**  
„PWK” Sp. z o.o.  
*Marta Burzyńska*

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. „PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie  
Dział Techniczny a/a

81