

RU.271.1.2021

#### WYJAŚNIENIE DO SWZ

1. Prosimy o podanie szerokości wymaganych ławek. **Minimalna szerokość wymaganych ławek wynosi 180 cm.**
2. Czy w przedmiarze „Przedmiar\_oświetlenie w parku\_zagospodarowanie terenu” w pozycji 2.8 zawarte są tylko prace demontażowe? czy również prace naprawcze starych ławek? **W pozycji 2.8 zawarte są tylko prace demontażowe.**
3. Trawniki. W związku z tym że zaprojektowano trawniki w 2 technologiach ich wykonania (rolki oraz siew), prosimy o podanie udziału procentowego dla konkretnego typu układania. **Należy przyjąć, że trawnik będzie wykonany tylko metodą siewu.**
4. Co ma się znajdować w przestrzeni pomiędzy nasadzeniami? Proponujemy ułożenie włókniny zabezpieczającą przed wzrostem chwastów i dzikich drzewostanów. Zgodnie ze sztuką włókninę należy obsypać korą lub kamieniem w celu odcięcia źródła światła do gleby oraz przysłużyć się utrzymaniu wilgoci pod powierzchnią. **Te przestrzenie trzeba wykonać zgodnie z projektem budowlanym i sztuką ogrodniczą.**
5. W związku z podaną ilością w przedmiarze dotyczącą obsadzenia kwietników roślinami (750 szt.), prosimy o skonkretyzowanie ilości dla podanych w projekcie kwiatów. Dla rzetelnej wyceny ofertowej te dane są niezbędne. **Do nasadzenia kwiatów w kwietnikach należy przyjąć rośliny wymienione na rysunku P01a, ilości należy przyjąć zgodnie ze sztuką ogrodniczą przy założeniu, że ogólna ich ilość ma wynosić 750 sztuk. Dla ułatwienia obliczeń zostaje dołączony rysunek P02.**
6. W przedmiarze przewidziano pozycję dotyczącą załadunku i wyładunku materiałów budowlanych (27 t) prosimy o podanie, o jakie materiały tu przewidziano. **Materiały pochodzące z wykopów pod fundamenty słupów oświetleniowych, sieć oświetlenia parkowego oraz pod fundamenty ławek parkowych i koszy na odpady.**
7. Na rysunku P01a jest przewidziane przyłącze wodociągowe. Czy te przyłącze jest również w zakresie przedmiotu zamówienia? **Przyłącze wodociągowe nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.**
8. Dla utrzymania właściwego wzrostu roślinności i ochrony (np. przed ślimakami), rośliny należy odpowiednio zabezpieczać (ok. co 2 tygodnie podlewanie właściwymi preparatami). Do kogo będą należeć w/w prace? **Prace zostaną zlecone odrębnym zamówieniom.**
9. W związku z przewidzianymi przejściami pod chodnikami, prosimy o udostępnienie przekrojów poprzecznych. **Chodniki w obrębie planowanej inwestycji posiadają nawierzchnie gruntową, zamawiający nie posiada przekrojów poprzecznych.**

10. Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 jak pamiętam są dwa przejazdy, na których trzeba zapewnić bezpieczeństwo olśnienia kierowców, czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń fotometrycznych do oferty? **Planowana inwestycja nie przechodzi przez żadne drogi, jest realizowana na terenie parku miejskiego w Chocianowie, gdzie nie jest przewidziany ruch pojazdów mechanicznych.**
11. Proszę o dodanie do SWZ obowiązujących norm na zamawiane produkty lub dobrych opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane do projektów LCC. Normy na słupy, wysięgniki, i oświetlenie - jakie nowych norm: PN-EN 13201-2 :2019-03 Olśnienia nr: PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547 PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3. **Do wyceny należy przyjąć słupy i oprawy wraz z wysięgnikami określone na rysunkach E01, E03 i E05, które zostały zamontowane przy alejach parkowych w roku 2019.**
12. Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania do instalacji podróbek, które dotycząca praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej. **Wszelkie zamontowane urządzenia i materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w artykule 10 ustawy Prawo budowlane oraz posiadać aktualne certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi normami.**
13. Czy producent opraw oświetleniowych użytkowania: -EN 60598-1\_EN 60598-2 Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego. **Zgodnie z odpowiedzią z punktu 12.**
14. Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwyty mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m<sup>2</sup> 1 W netto, według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego LED, które mogą ukierunkowani wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej, przygotowanej wyceny dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej LCC. Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU. **Wykonawca może zaproponować oprawy i uchwyty równoważne o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ.**
15. Na mapie jest zaznaczone (nr 8) drzewo do wycięcia. Prosimy o potwierdzenie że o również jest zakresem przedmiotu umowy. Jeżeli tak, to czy Zamawiający uwzględnił że na drzewie znajduje się gniazdo. Jak z terminem jego wycięcia? **Należy przyjąć koszty wycinki tego drzewa, decyzja dotycząca wycinki zostanie podjęta podczas realizacji robót.**
16. W związku z tym że teren wg projektu jest bardzo duży, a w przedmiarze jest podana ilość układania trawników (500 m<sup>2</sup>) prosimy o zaznaczenie na mapie obszaru którego dokładnie dotyczy przedmiot zamówienia. **Trawniki będą wykonywane w obrębie budowanej sieci oświetlenia parkowego, nie zmienia się ogólna powierzchnia trawników do wykonania, która wynosi 500m<sup>2</sup>.**

17. Na mapie zaznaczono studzienkę kanalizacyjną która obecnie zabezpieczona jest deskami (w załączeniu zdjęcie). Prosimy o określenie czy należy przewidzieć w wycenie montaż pokrywy żeliwnej. **W wycenie nie należy spodziewać się montażu pokrywy żeliwnej.**
18. W związku z zadrzewionym terenem na którym należy posadzić parzydła, prosimy o określenie jego ilości. **Ilości tych roślin należy przyjąć zgodnie z projektem i sztuką ogrodniczą, dla ułatwienia obliczeń rysunek P02.**
19. W związku z tym ziemia wokół fontanny jest na lekkim wzniesieniu, prosimy o informację czy należy dostosować się obecnie panujących warunków (a co za tym idzie, w niektórych miejscach wgłębień terenu uzupełnić ziemię), czy może są jakieś inne w tym dotyczące wskaźnika podniesienia terenu. **Przy zagospodarowaniu terenów fontanny należy dostosować się do obecnie panujących warunków.**

z up. BURMISTRZA

*Adam Kończak*  
p.o. Naczelnika Wydziału  
Inwestycji i Drogownictwa

