

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst. wyceny	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczegól.	Razem
1	KNR-W4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2m ²	szt.	7.000	
				Razem	7.000
2	KNR-W4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m ²	m ²	23.000	
				Razem	23.000
3	KNR-W4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	28.000	
				Razem	28.000
4	KNR-W4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m	28.000	
				Razem	28.000
5	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno – rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. Do 1.5 m ²	m ²	12.220	
				Razem	12.220
6	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno – rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. Ponad 2.5 m ²	m ²	88.920	
				Razem	88.920
7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m ²	13.760	
				Razem	13.760
8	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników PCV w ścianach	szt.	28.000	
				Razem	28.000
9	KNR 2-02 0515-04	Montaż parapetów zewnętrznych	szt.	28.000	
				Razem	28.000