

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	92.400	
				RAZEM	92.400
2	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6*7.30	m	43.800	
				RAZEM	43.800
3	KNR 4-01 d.1 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2	814.800	
				RAZEM	814.800
4	KNR 4-01 d.1 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat do 24 cm 814.8	m2	814.800	
				RAZEM	814.800
5	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 4.95*8*0.7	m2	27.720	
				RAZEM	27.720
6	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 40.7	m*	40.700	
				RAZEM	40.700
7	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nasi 1 km Krotność = 40 40.7	m ³	40.700	
				RAZEM	40.700
2 Roboty ogólnobudowlane					
8	KNR 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ (0.8+G.9)*2*0.5+(1.4+0.45)*2*0.5	m3	3.550	
				RAZEM	3.550
9	KNR 4-01 d.2 0307-03	Przemur. ciągłe pęknięć o głęb. 1 1/2 ceg. przy użyciu zapr. cem. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-ściany szczytowe 42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
10	KNR 4-01 d.2 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 12*10.5	m	126.000	
				RAZEM	126.000
11	KNR 4-01 d.2 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
12	KNR 4-01 d.2 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 4-01 d.2 0615-11	Dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą opryskania ciągłego - pow. odgrzyb. ponad 20 m ² 700	m2	700.000	
				RAZEM	700.000
14	KNR AT-09 d.2 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1, 00 m 814.80+650	m2	1464.800	
				RAZEM	1464.800
15	NNRNKB 202 d.2 0420-04	(z.II) lacerie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 814.80	m2	814.800	
				RAZEM	814.800
16	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm-kominów, koszy (0.8+0.9+1.4+0.45)*2*0.45+4.95*8*.65	m2	28.935	
				RAZEM	28.935
17	KNR 0-15 d.2 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 2-02 d.2 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę	mz	814.800	
				RAZEM	814.800
19	KNRAT-09 d.2 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płetek przeciwniegowy 81	m	81.000	
				RAZEM	81.000
20	KNRAT-09 d.2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-02 d.2 0613-05	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho 650	m* m2	650.000	
				RAZEM	650.000
22	KNR 2-02 d.2 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej	m	77.600	
				RAZEM	77.600
23	KNR 2-02 d.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m	43.800	
				RAZEM	43.800
24	KNR 2-02 d.2 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m 6	kol.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-03 d.2 0702-01	Wymiana wspomików instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką 64	szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
26	KNR 4-03 d.2 0703-01	Wymiana wspomików naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły 28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
27	KNR 4-03 d.2 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspomikach na dachu stromym 38.8+11*4+5+5	m	92.800	
				RAZEM	92.800
28	KNR 4-03 d.2 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspomikach na ścianie 4*9.3	m	37.200	
				RAZEM	37.200
29	KNR 4-03 d.2 0711-01	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR 4-03 d.2 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej Krotność = 6 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-03 d.2 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej Krotność = 6 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

