



1. Instalację nielunochronną wykonać w postaci zwodów poziomych nienaprzętych na uchwytych przy pomocy drutu Fe/Zn 0 8mm.
2. Zwody pionowe wykonać drutem Fe/Zn 0 8mm.
3. Zwody pionowe ułożyć pod tynkiem.
4. —●●— K-422 zaatak kontrolny na wys.ok. 1,5m w puszkach pl.
5. Przewód uziemiający Fe/Zn 30X4mm połączyć w otok
6. Połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez spawanie, przy czym długość spawu powinna być równa co najmniej podwójnej szerokości taśmy
7. ○ — na kominie wykonać rozłki
8. Przewód uziemiający Fe/Zn 30X4mm połączyć z PEN w złączu
9. — — — — — Przewód uziemiający Fe/Zn 30X4mm
10. Uziom otokowy połączyć z uziomem fundamentowym

INWESTOR		NAZWA I ADRES INWESTYCJI	
GMINA CHOĆCIANÓW		MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ŚWIE TLICY	
59-140 Choćcianów, ul. Ratuszowa 10		WIEJSKIEJ W PARCZOWIE	
JEDNOSTKA PROJEKTYWNA		59-140 Choćcianów, Parczów 80	
SANKON S.C. Adam i Alicja Santorowscy 59-220 Legnica ul. Działkowa 78/3 tel. 076 850 39 55 fax. 076 850 39 56 biuro@sankon.pl		TYTUŁ RYSUNKU	
		RZUT DACHU	
		INSTALACJA ODGROMOWA	
PROJEKTOWAŁ	nr upr.	PODPIS	TOM
mgr inż. Andrzej Zawadzki	17/97		PROJEKT BUDOWLANY
SPRAWDZIŁ	nr upr.	PODPIS	DATA
inż. Zbigniew Gacek	2331/92		10.2009 r.
OPRACOWAŁ	nr upr.	PODPIS	NR PROJEKTU
			013-09
			NR PRZYSŁANU
			05/E
			REWIZJA
			-

