

## ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z projektowaną realizacją zadania pn. **” Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brunowie”** działka nr 64/1 obręb Brunów

**Gmina Chocianów** zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brunowie”

### I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Chocianów  
z siedzibą  
ul. Ratuszowa 10  
59-140 Chocianów  
NIP: 692-22-53-913

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

przedmiotem zamówienia jest remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brunowie, gmina Chocianów ( przedmiar robót stanowi załącznik pomocowy - załącznik nr 2 ).

### III.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Budynek świetlicy wiejskiej położony jest na działce nr 64/1 we wsi Brunów. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej, częściowo podpiwniczony. Ławy fundamentowe z kamienia. Strop monolityczny żelbetowy. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną typu karpiówka , podwójnie ułożoną.

Powierzchnia całkowita -210,70 m<sup>2</sup>,

Kubatura całkowita- 1738,70 m<sup>3</sup>,

Powierzchnia zabudowy – 142,70 m<sup>2</sup>,

Powierzchnia dachu – 235,72 m<sup>2</sup>.

### IV. MIEJSCE REALIZACJI:

Brunów działka nr 64/1, gmina Chocianów.

### V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ I GWARANCJA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **20 październik 2015r.**

Na wykonanie usługi zostanie zawarta umowa, która określać będzie warunki dotyczące płatności oraz gwarancji na wykonanie robót budowlanych.

### VI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przedłożyć w formie pisemnej według załączonego wzoru ( załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej

w Brunowie” na adres: Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów. Termin składania ofert do: **18 sierpnia 2015r. do godz. 14<sup>30</sup>** .

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

#### **VII. OCENA OFERT :**

1. cena 100%

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

#### **VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA**

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Oferentów.

#### **IX. DANE OSOBY DO KONTAKTU**

Urząd Miasta i Gminy Chocianów

Dorota Czukiewska Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania Urzędu Miasta i Gminy Chocianów , Tel. +48/ 76/ 81 85 020 wew. 130.

e-mail ; dorota.czukiewska@chocianow.pl

BURMISTRZ

*Franciszek Szubiński*

**FORMULARZ OFERTOWY**

Przedmiot zamówienia:

**„Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brunowie” dz. nr 64/1 obręb Brunów,  
gmina Chocianów**

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

NIP:.....

E-mail:.....

Telefon kontaktowy:.....

Proponowana łączna cena brutto:.....

słownie: .....

.....  
/miejsowość, data/

.....  
/ podpis osoby/osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy,  
pieczęć imienna/

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont dachu na budynku w Brunowie świetlica wiejska.</b>					
1	KNR 4-04 d.1:0507-05	Roboty rozbiórkowe Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m		
		16.6	m	16.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.600</b>
2	KNR 4-01 d.1:0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>		
		16.60*7.1*2	m <sup>2</sup>	235.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.720</b>
3	KNR 4-01 d.1:0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16.6	m	16.600	
		16.6	m	16.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.200</b>
4	KNR 4-01 d.1:0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6*4	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
5	KNR 4-01 d.1:0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		2.8*0.45	m <sup>2</sup>	1.260	
		2.8*0.45	m <sup>2</sup>	1.260	
		3.6*0.45	m <sup>2</sup>	1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
6	KNR 4-04 d.1:0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>		
		235.72	m <sup>2</sup>	235.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.720</b>
7	KNR-W 4- d.1:01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących do 2 m	m <sup>3</sup>		
		0.43*0.7*2*2	m <sup>3</sup>	1.204	
		0.43*1.1*2*1	m <sup>3</sup>	0.946	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.150</b>
2	KNR 4-01 d.2:0412-02	Roboty dachowe Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		7.1*5	m	35.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.500</b>
9	KNR 4-01 d.2:0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny wymian przy kominie	m		
		2+2	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 4-01 d.2:0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR-W 4- d.2:01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		2.15	m <sup>3</sup>	2.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.150</b>
12	KNR-W 4- d.2:01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		(0.43+0.7)*2*4	m <sup>2</sup>	9.040	
		(0.43+1.1)*2*2	m <sup>2</sup>	6.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.160</b>
13	KNR 4-01 d.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie komi- ny	m <sup>2</sup>		
		7.072	m <sup>2</sup>	7.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.072</b>
14	KNR 4-01 d.2:0631-01 analogia	Impregnacja bali i krawędziaków trzy składnikowa dwukrotna	m <sup>2</sup>		
		(0.6*7.1)*32	m <sup>2</sup>	136.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.320</b>
15	KNR AT-09 d.2 0103-04	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat	m <sup>2</sup>		
		1,20 m	m <sup>2</sup>	235.720	
		235.72	m <sup>2</sup>	235.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.720</b>
16	NNRNKB d.2:202 0420- 03	(z.II) łączenie połączeń dachowych łałami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		235.72	m <sup>2</sup>	235.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.720</b>
17	KNR AT-09 d.2.0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - łały kominiarskie	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
18	KNR AT-09 d.2:0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19	KNR 0-15 d.2:0526-01 analogia	Osadzenie wiazów dachowych - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		9	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
20	KNR 0-15 d.2:0526-02 analogia	Osadzenie wiazów dachowych	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR-W 2- d.2:02 0513-04 analogia	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę na wkręty	m <sup>2</sup>		
		235.72	m <sup>2</sup>	235.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.720</b>
22	KNR-W 2- d.2:02 0514-02 kominy	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		2.8*0.45	m <sup>2</sup>	1.260	
		2.8*0.45	m <sup>2</sup>	1.260	
		3.6*0.45	m <sup>2</sup>	1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
23	NNRNKB d.2:202 0517-05 analogia	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 18 cm Fartuchowe	m		
		16.6	m	16.600	
		16.6	m	16.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.200</b>
24	NNRNKB d.2:202 0519-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		5.5	m	5.500	
		5.5	m	5.500	
		5.5	m	5.500	
		5.5	m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
25	KNR 4-01 d.2:0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuce-rów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26	KNR 4-01 d.2:0528-06	Uzupełnienie kolanek z blachy ocynkowanej fi 120	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
27	KNR 4-01 d.2:0528-06	Uzupełnienie załamań z blachy ocynkowanej fi 120 żygacze	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 4-01 d.3:0108-11	wywóz gruzu Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		7.072	m <sup>3</sup>	7.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.072</b>
29	KNR 4-01 d.3:0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m <sup>3</sup>		
		7.072	m <sup>3</sup>	7.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.072</b>